

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w m. Stobno VII
ETAP II OD KM 0+191,90 DO KM 0+329,60

Investor : Gmina Godziesze Wielkie
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w m. Stobno VII ETAP II OD KM 0+191,90 DO KM 0+329,60

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze
2	Roboty ziemne
3	Podbudowa
4	Nawierzchnia
5	Pobocza
Razem :	

Wartość kosztorysowa robót :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w m. Stobno VII ETAP II OD KM 0+191,90 DO KM 0+329,60

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,138 km	
2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 4 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	3,000 m	
3	KNNR 006-0802-03-00 MRRiB Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane ręcznie Numer specyfikacji : D.01.02.04	0,300 m ²	

2 Roboty ziemne

4	KNNR 001-0202-06-00 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,40 m³ /grunt kat. III-IV/	88,320 m ³	
5	KNNR 001-0208-02-10 MRRiB Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t - KROTNOŚĆ 4	88,320 m ³	
6	KNNR 006-0103-03-00 MRRiB Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym	441,600 m ²	

3 Podbudowa

7	KNNR 006-0113-02-00 MRRiB Podbudowy z gruzu betonowo-bitumicznego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm - ANALOGIA	441,600 m ²	
8	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	441,600 m ²	

4 Nawierzchnia

9	KNNR 006-1005-04-00 MRRiB Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Numer specyfikacji : D.04.03.01	414,000 m ²	
10	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m² Numer specyfikacji : D.04.03.01	414,000 m ²	
11	KNNR 006-0309-02-00 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR1-2, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05	414,000 m ²	

5 Pobocza

12	KNNR 006-1301-05-00 MRRiB Naprawy dróg gruntowych przez plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości	138,000 m ²	
----	--	------------------------	--	-------	-------

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w m. Stobno VII ETAP II OD KM 0+191,90 DO KM 0+329,60

5. Pobocza

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
ścinania 5 cm Numer specyfikacji : D.06.03.02					
13	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB Nawierzchnie z kruszywa łamanego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm Numer specyfikacji : D.05.01.02	138,000	m2
Wartość kosztorysowa robót					