

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów od km 0+000 do km 0+476,70

Inwestor : **Gmina Godziesze Wielkie**  
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Wykonawca : .....

Adres : .....

**Wartość kosztorysowa robót :** ..... zł

**Podatek VAT .....** % : ..... zł

**Wartość robót ogółem :** ..... zł

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

Opracował : ..... Data : .....

Sprawdził : ..... Data : .....

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów od km 0+000 do km 0+476,70

### TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	Roboty przygotowawcze	.....
2	Podbudowa	.....
3	Nawierzchnia	.....
4	Pobocza	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Żydów od km 0+000 do km 0+476,70

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

### 1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB <b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym</b> Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,477 km			
2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa <b>Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 4 cm</b> Numer specyfikacji : D.01.02.04	15,000 m			
3	KNNR 006-0802-03-00 MRRiB <b>Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane ręcznie</b> Numer specyfikacji : D.01.02.04	1,500 m <sup>2</sup>			

### 2 Podbudowa

4	KNNR 006-1301-01-00 MRRiB <b>Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego</b> Numer specyfikacji : D.05.01.01a	1 697,360 m <sup>2</sup>			
5	KNNR 006-1301-02-00 MRRiB <b>Mechaniczne zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego</b> Numer specyfikacji : D.05.01.01a	1 697,360 m <sup>2</sup>			
6	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB <b>Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.04.04.02	1 697,360 m <sup>2</sup>			

### 3 Nawierzchnia

7	KNNR 006-1005-04-00 MRRiB <b>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej</b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	1 697,360 m <sup>2</sup>			
8	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB <b>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m<sup>2</sup></b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	1 697,360 m <sup>2</sup>			
9	KNNR 006-0309-02-00 MRRiB <b>Warstwa ściernalna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR1-2, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm</b> Numer specyfikacji : D.05.03.05	1 697,360 m <sup>2</sup>			

### 4 Pobocza

10	KNNR 006-1301-05-00 MRRiB <b>Naprawy dróg gruntowych przez plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.06.03.02	95,400 m <sup>2</sup>			
11	KNNR 006-0107-02-00 MRRiB <b>Obsypanie krawędzi nawierzchni kruszywem kamiennym</b>	14,310 m <sup>3</sup>			

**Wartość kosztorysowa robót**