

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice od km 0+000 do km 0+500
ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+288,10

Inwestor : **Gmina Godziesze Wielkie**
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Sprawdził : Data :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice od km 0+000 do km 0+500 ETAP I OD KM 0+000 DO KM
0+288,10

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty przygotowawcze
2	Podbudowa
3	Nawierzchnia
4	Pobocza
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice od km 0+000 do km 0+500 ETAP I OD KM 0+000 DO KM 0+288,10

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,288 km			
2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 4 cm Numer specyfikacji : D.01.02.04	4,000 m			
3	KNNR 006-0802-03-00 MRRiB Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane ręcznie Numer specyfikacji : D.01.02.04	0,400 m ²			

2 Podbudowa

4	KNNR 006-1301-01-00 MRRiB Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego Numer specyfikacji : D.05.01.01a	1 204,330 m ²			
5	KNNR 006-1301-02-00 MRRiB Mechaniczne zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego Numer specyfikacji : D.05.01.01a	1 204,330 m ²			
6	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm Numer specyfikacji : D.04.04.02	1 204,330 m ²			

3 Nawierzchnia

7	KNNR 006-1005-04-00 MRRiB Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Numer specyfikacji : D.04.03.01	1 204,330 m ²			
8	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m² Numer specyfikacji : D.04.03.01	1 204,330 m ²			
9	KNNR 006-0309-02-00 MRRiB Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR1-2, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm Numer specyfikacji : D.05.03.05	1 204,330 m ²			

4 Pobocza

10	KNNR 006-1301-05-00 MRRiB Naprawy dróg gruntowych przez plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania 5 cm Numer specyfikacji : D.06.03.02	292,130 m ²			
11	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB Nawierzchnie z kruszywa łamanego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm Numer specyfikacji : D.05.01.02	292,130 m ²			

Wartość kosztorysowa robót

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zadowice od km 0+000 do km 0+500 ETAP I OD KM 0+000 DO KM
0+288,10**

4. Pobocza

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------