

# KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **Przebudowy nawierzchni dróg gminnych**

**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90**

Investor : **Gmina Godziesze Wielkie**  
**ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe**

Wykonawca : .....

Adres : .....

**Wartość kosztorysowa robót : ..... zł**

**Podatek VAT ..... % : ..... zł**

**Wartość robót ogółem : ..... zł**

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

Opracował : ..... Data : .....

Sprawdził : ..... Data : .....

**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90**

Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
<b>I ETAP I</b>		
I.A	Roboty przygotowawcze	.....
I.B	Roboty ziemne	.....
I.C	Podbudowa	.....
<b>Razem : ETAP I</b>		.....
<b>II ETAP II</b>		
II.A	Nawierzchnia	.....
II.B	Pobocza	.....
<b>Razem : ETAP II</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90

Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych

## KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

### I ETAP I

#### I.A Roboty przygotowawcze

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB <b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym</b> Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,477 km			
---	--	----------	--	--	--

#### I.B Roboty ziemne

2	KNNR 001-0202-08-20 MRRiB <b>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. III-IV i samochód 10-15 t/ - wykonanie koryta</b> Numer specyfikacji : D.02.01.01	116,000 m3			
---	---	------------	--	--	--

#### I.C Podbudowa

3	KNNR 006-0103-03-00 MRRiB <b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym</b> Numer specyfikacji : D.04.01.01.11	1 160,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

4	KNNR 006-0113-02-00 MRRiB <b>Podbudowy z gruzu ceglano-betonowego, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm - ANALOGIA</b> Numer specyfikacji : D.04.04.04a	1 160,000 m2			
---	---	--------------	--	--	--

5	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB <b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.04.04.02	1 479,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

### II ETAP II

#### II.A Nawierzchnia

6	KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa <b>Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej</b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	1 479,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

7	KNNR 006-0309-02-00 MRRiB <b>Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowyladowczym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - mieszanka AC 11 S</b> Numer specyfikacji : D.05.03.05a	1 432,000 m2			
---	--	--------------	--	--	--

#### II.B Pobocza

8	KNNR 006-1301-05-00 MRRiB <b>Mechaniczne plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania 10 cm</b> Numer specyfikacji : D.06.03.02	93,000 m2			
---	--	-----------	--	--	--

9	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB <b>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm</b> Numer specyfikacji : D.05.02.01	93,000 m2			
---	---	-----------	--	--	--

**Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90**

II. ETAP II  
II.B. Pobocza

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

10	Kalk. własna <b>Obsypanie krawędzi nawierzchni bitumicznej gruntem zagęszczalnym</b>	8,000 m3		.....	.....
----	---	----------	--	-------	-------

<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--