
PRZEDMIAR ROBÓT - SALA TRADYCJI GODZIESZE - przyłącze kanalizacji sanitarnej

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA "BUDYNEK
TRADYCJI GMINY GODZIESZE WIELKIE" Z INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ. I BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO DLA
20-STU MIEJSC POSTOJOWYCH

ADRES INWESTYCJI: 62-872 GODZIESZE MAŁE, GODZIESZE WIELKIE I. 11-listopada i
Kard. S.W. dz. nr 520/4, 527/2, obręb ewid. 0005

NAZWA INWESTORA: GMINA GODZISZE WIELKIE

ADRES INWESTORA: 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10

BRANŻE: sanitarna - przyłącze kanalizacji sanitarnej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Krzysztof Pietrowiak

DATA OPRACOWANIA: 12.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Przyłącze kanalizacji sanitarnej			
1	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		12,2	m	12,200	
				RAZEM	12,200
2	KNR-W 2-18 d.1 0408-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - rura osłonowa	m		
		0,65	m	0,650	
				RAZEM	0,650
3	kalk.własna d.1	Łańcuch uszczelniający na rure dn 160	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk.własna d.1	Włączenie do istniejącej studni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rura osłonowa przejście przez fundament	m		
		0,6	m	0,600	
				RAZEM	0,600
6	KNR-W 4-01 d.1 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego	m2		
		0,2	m2	0,200	
				RAZEM	0,200
7	KNR-W 2-01 d.1 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3		
		27,03	m3	27,030	
				RAZEM	27,030
8	KNR-W 2-01 d.1 0310-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m3		
		3,04	m3	3,040	
				RAZEM	3,040
9	KNR 2-28 d.1 0501-05	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m2		
		12,2	m2	12,200	
				RAZEM	12,200
10	KNR 2-28 d.1 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		3,66	m3	3,660	
				RAZEM	3,660
11	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		30,07	m3	30,070	
				RAZEM	30,070
12	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		30,07	m3	30,070	
				RAZEM	30,070
13	kalk.własna d.1	Przecisk do włączenia kanalizacji sanitarnej w istniejącą studnie	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800