
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budowa parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych

ADRES INWESTYCJI : 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada i ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

INWESTOR : Gmina Godziesze Wielkie

ADRES INWESTORA : 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie ul. 11 Listopada 10

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budowa parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych
KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne						
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	szt	1.00		
2 d.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	140.90		
3 d.1	KNNR 1 0202-08	Wykonanie nasypu z piasku - zagęszczenie i dowów materiału	m ³	352.25		
Razem dział Roboty ziemne						
2 Krawężniki						
4 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m ³	7.00		
5 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	88.00		
6 d.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	67.50		
Razem dział Krawężniki						
3 Nawierzchnia						
7 d.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	704.50		
8 d.3	KNNR 6 0109-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m ²	704.50		
9 d.3	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²	704.50		
10 d.3	KNR 2-31 0511-03	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej SZAREJ gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	704.50		
Razem dział Nawierzchnia						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budowa parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty ziemne	
2	Krawężniki	
3	Nawierzchnia	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą i budowa parkingu samochodowego dla 20 miejsc postojowych
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	szt		
d.1	0112-02	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³		
d.1	0202-08	704.5*0.2	m ³	140.90	
				RAZEM	140.90
3	KNNR 1	Wykonanie nasypu z piasku - zagęszczenie i dowów materiału	m ³		
d.1	0202-08	704.5*0.5	m ³	352.25	
				RAZEM	352.25
2 Krawężniki					
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m ³		
d.2	0402-04	0.045*(88+67.5)	m ³	7.00	
				RAZEM	7.00
5	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	11.5+61.5+6+3.5+5.5	m	88.00	
				RAZEM	88.00
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-05	67.5	m	67.50	
				RAZEM	67.50
3 Nawierzchnia					
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-01	704.5	m ²	704.50	
	stabilizacja			RAZEM	704.50
8	KNNR 6	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m ²		
d.3	0109-01	704.5	m ²	704.50	
				RAZEM	704.50
9	KNNR 6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-02	704.5	m ²	704.50	
	kostka			RAZEM	704.50
10	KNR 2-31	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej SZAREJ gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²		
d.3	0511-03	704.5	m ²	704.50	
				RAZEM	704.50