

---

# PRZEDMIAR ROBÓT - SALA TRADYCJI GODZIESZE - przyłącze wodociągowe

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO  
ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA "BUDYNEK  
TRADYCJI GMINY GODZIESZE WIELKIE" Z INFRASTRUKTURĄ  
TOWARZYSZĄCĄ. I BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO DLA  
20-STU MIEJSC POSTOJOWYCH

ADRES INWESTYCJI: 62-872 GODZIESZE MAŁE, GODZIESZE WIELKIE I. 11-listopada i  
Kard. S.W. dz. nr 520/4, 527/2, obręb ewid. 0005

NAZWA INWESTORA: GMINA GODZISZE WIELKIE

ADRES INWESTORA: 62-872 Godziesze Małe, Godziesze Wielkie, ul. 11 Listopada 10

BRANŻE: sanitarna - przyłącze wodociągowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Krzysztof Pietrowiak

DATA OPRACOWANIA: 12.2017

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Przylącze wodociągowe</b>			
1	KNR-W 2-18 d.1 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE HD PN10 SDR 17 o śr.40 mm	m		
		12,6	m	12,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,600</b>
2	KNR-W 2-18 d.1 0115-01	Sieci wodociągowe - nawiertka 110/40 żeliwo sferoidlane	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR-W 2-18 d.1 0210-01	Zasuwy typu"E" kielichowe z obudową o śr.40 mm montowane na rurociągach PE	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	kalk.własna d.1	Łańcuch uszczelniający na rure dn 40	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR-W 2-18 d.1 0105-01	Rury stalowe dn 80 - osłona dla przejścia przez fundament	m		
		0,6	m	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 0209-03	Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego	m2		
		0,1	m2	0,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,100</b>
7	KNR-W 2-01 d.1 0212-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3		
		12,4	m3	12,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,400</b>
8	KNR-W 2-01 d.1 0310-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. I-II; głębokość do 1.5 m	m3		
		1,3	m3	1,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,300</b>
9	KNR 2-28 d.1 0501-05	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m2		
		7,56	m2	7,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,560</b>
10	KNR 2-28 d.1 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3		
		2,3	m3	2,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,300</b>
11	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		13,7	m3	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
12	KNR 2-01 d.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		13,7	m3	13,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,700</b>
13	KNR AT-03 d.1 0106-01 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki bez wywozu	m2		
		2	m2	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14	KNR 2-31 d.1 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - ułożenie kostki zdemontowanej	m2		
		2	m2	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>