

Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze
Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy
drodze powiatowej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Roboty pomiarowe		
1	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,980
		Razem:		
2		Rozbiórki istniejącej nawierzchni		
2	D.05.03.11	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o grubości 4 cm transport na odległość do 10 km	m2	186,00
3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości 15 cm-wywóz urobku na odl. do 10 km	m2	85,00
4	D.01.02.04	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na chodnikach i wjazdach. Podsyпка cementowo-piaskowa - własność właściciela wjazdu.	m2	318,00
5	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - własność właściciela wjazdu.	m	114,00
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej - własność właściciela wjazdu.	m	89,00
7	D.05.03.11	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 8 cm	m	126,00
8	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km	m3	10,00
		Razem:		
3		Zdjęcie warstwy humusu		
9	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 10 cm odwóz humusu na odległość do 10 km	m2	1054,00
		Razem:		
4		Roboty ziemne		
10	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km.Grunt kat.III-IV.	m3	48,00
11	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	190,00
		Razem:		
5		Wzmocnienie podłoża		
12	D.04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozu	m2	190,00
		Razem:		
6		Podbudowa		
13	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	190,00
14	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	190,00
15	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	190,00
16	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych emulsją asfaltową.	m2	190,00
		Razem:		
7		Warstwa wiążąca		
17	D.05.03.05A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowładowczym	m2	285,00
18	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	285,00
19	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	285,00
		Razem:		
8		Nawierzchnia- warstwa ścieralna		
20	D.05.03.05B	Warstwa wyrównania z betonu asfaltowego AC 11S w ilości 50 kg/m2.Transport mieszanki samochodem samowładowczym	m2	3795,00
21	D.05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowładowczym	m2	4055,00
		Razem:		
9		Zjazdy do posesji z kostki		

22	D.02.01.01	Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 30 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III-IV	m2	315,00
23	D.04.05.01	Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozu	m2	315,00
24	D.04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	315,00
25	D.04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	315,00
26	D.08.02.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem.	m2	315,00
		Razem:		
10		Krawężniki		
27	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	570,00
28	D.08.01.01	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C16/20	m3	50,00
29	D.08.01.01	Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	570,00
		Razem:		
11		Chodniki		
30	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	823,00
31	D.08.02.01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem.	m2	823,00
		Razem:		
12		Obrzeża		
32	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	409,00
		Razem:		
13		Odwodnienie kanałem		
33	D.03.02.01	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywóz poza teren budowy na odległość do 10 km - własność Wykonawcy	m3	19,00
34	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1,00
35	D.03.02.01	Rurociągi z rur PE o średnicy zewnętrznej 225 mm łączone na wcisk-przyłącza. Rury o Sn>8.	m	7,00
36	D.03.02.01	Ławy fundamentowe betonowe o szerokości do 0,6 m z betonu C12/15	m3	0,20
37	D.03.02.01	Zасыpywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	19,00
		Razem:		
14		Humusowanie		
38	D.06.01.01	Humusowanie skarp terenów za chodnikiem z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm - humus z dowozu	m2	382,00
		Razem:		
15		Inne		
39	D.10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	1,00
40	D.10.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,5 m3	m3	0,50
		Razem:		
16		Pobocza		
41	D.04.04.02	Pobocza kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1060,00
		Razem:		
17		Oznakowanie		
42	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych na jeden znak o średnicy 50 mm	szt	4,00
43	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych na dwa znaki o średnicy 50 mm	szt	6,00
44	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	21,00
45	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane ręcznie	m2	17,00
46	kalkulacja własna	Wyniesione przejście dla pieszych z gotowych elementów przykręcane do nawierzchni	m2	32,00
47	kalkulacja własna	Predkościomierz zasilany panelem fotowoltanicznym wraz z montażem	szt.	1,00
48	kalkulacja własna	Znak aktywny B-20"STOP" z zasilaniem fotowoltanicznym	szt.	1,00
		Razem:		
18		Rowy		

49	D.02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywóz poza teren budowy na odległość do 10 km - własność Wykonawcy	m3	589,00
50	D.06.01.01	Humusowanie skarp rowów z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm-humus z dowozu	m2	736,00
		Razem:		
19		Inwentaryzacja powykonawcza		
51	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1
		Razem:		