

Ślepy kosztorys - Przebudowa drogi gminnej dz. nr 10 w miejscowości Biała - jezdnia szerokości 4,0 m

Lp.	Podstawa	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Vat 23%	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Roboty pomiarowe						
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0,789				
		Razem:						
2		Rozbiórki istniejącej nawierzchni						
2	D.01.02.04	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 4 cm	m	13,00				
3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu o grubości 10 cm - wywóz poza teren budowy na odl. do 10 km - własność Inwestora	m2	40,00				
		Razem:						
3		Roboty ziemne						
6	D.02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywóz poza teren budowy - własność Wykonawcy	m3	44,00				
7	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	1623,00				
		Razem:						
4		Podbudowa						
8	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych i skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	2422,00				
9	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	2422,00				
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo pochodzenia magmowego na poszerzenia	m2	835,00				
11	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	3257,00				
12	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych niebitumicznych emulsją asfaltową.	m2	3257,00				
		Razem:						
5		Nawierzchnia- warstwa ścieralna						
13	D.05.03.05B	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładowczym	m2	3194,00				
		Razem:						
6		Pobocza						
14	D.04.04.02	Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	795,00				
		Razem:						
7		Oznakowanie						
15	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	6,00				

16	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych na dwa znaki o średnicy 50 mm	szt	3,00				
17	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	szt	12,00				
		Razem:						
8		Inne						
18	kalkulacja własna	Przełożenie hydrantu na doziemny wraz z dołożeniem rury oraz przeunięciem.	szt.	1,00				
		Razem:						
9		Inwentaryzacja powykonawcza						
19	kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1				
		Razem:						
		Razem kosztorys netto:						
		VAT 23 %:						
		Razem kosztorys brutto:						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji kosztorysowych	Wartość	Vat 23%	Razem
1	Roboty pomiarowe			
2	Rozbiórki istniejącej nawierzchni			
3	Roboty ziemne			
4	Podbudowa			
5	Nawierzchnia- warstwa ścieralna			
6	Pobocza			
7	Oznakowanie			
8	Inne			
9	Inwentaryzacja powykonawcza			
	SUMA:			