

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675960P w m.Wolica  
od km 0+000 do km 0+205

Investor : Gmina Godziesze Wielkie  
ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Wielkie

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Podstawa wyceny : .....

Opracował : ..... Data : .....

Sprawdził : ..... Data : .....

Egz. nr:.....

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675960P w m.Wolica od km 0+000 do km 0+205

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	Roboty przygotowawcze	.....
2	Podbudowa	.....
3	Nawierzchnia	.....
4	Pobocza	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót :</b> .....

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675960P w m.Wolica od km 0+000 do km 0+205

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 Roboty przygotowawcze**

1	KNNR 001-0111-01-00 MRRiB <b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym</b> Numer specyfikacji : D.01.01.01	0,205 km		.....	.....
2	KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa <b>Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość do 4 cm</b> Numer specyfikacji : D.01.02.04	10,000 m		.....	.....
3	KNNR 006-0802-03-00 MRRiB <b>Rozebranie nawierzchni grubości 4 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane ręcznie</b> Numer specyfikacji : D.01.02.04	1,000 m <sup>2</sup>		.....	.....

**2 Podbudowa**

4	KNNR 006-1301-01-00 MRRiB <b>Mechaniczne profilowanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego</b> Numer specyfikacji : D.05.01.01a	829,500 m <sup>2</sup>		.....	.....
5	KNNR 006-1301-02-00 MRRiB <b>Mechaniczne zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego</b> Numer specyfikacji : D.05.01.01a	829,500 m <sup>2</sup>		.....	.....
6	KNNR 006-0113-04-00 MRRiB <b>Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.04.04.02	829,500 m <sup>2</sup>		.....	.....

**3 Nawierzchnia**

7	KNNR 006-1005-04-00 MRRiB <b>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej</b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	829,500 m <sup>2</sup>		.....	.....
8	KNNR 006-1005-07-00 MRRiB <b>Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m<sup>2</sup></b> Numer specyfikacji : D.04.03.01	829,500 m <sup>2</sup>		.....	.....
9	KNNR 006-0309-02-00 MRRiB <b>Warstwa ściernalna nawierzchni, wykonana z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S 50/70 dla KR1-2, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm</b> Numer specyfikacji : D.05.03.05	829,500 m <sup>2</sup>		.....	.....

**4 Pobocza**

10	KNNR 006-1301-05-00 MRRiB <b>Naprawy dróg gruntowych przez plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, przy grubości ścinania 5 cm</b> Numer specyfikacji : D.06.03.02	208,000 m <sup>2</sup>		.....	.....
11	KNNR 006-0204-05-00 MRRiB <b>Nawierzchnie z kruszywa łamanego, przy grubości warstwy górnej po uwałowaniu 10 cm</b> Numer specyfikacji : D.05.01.02	208,000 m <sup>2</sup>		.....	.....

**Wartość kosztorysowa robót**

**Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675960P w m.Wolica od km 0+000 do km 0+205**

4. Pobocza

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------