

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

W ramach przeprowadzonego remontu wykonane zostaną następujące roboty:

Pomieszczenie nr 1.2.:

- w istniejącym dotychczas Punkcie Obsługi Klienta (pokój nr 1) o wymiarach 3,80 m x 3,0 m x 2,96 m (dł. z szer. x wys.) zdemontowane zostaną dwie istniejące ściany działowe z płyty gipsowo-kartonowej,
- montaż nowych ścian działowych typu loftowa z dwoma otworami,
- w nowych ścianach działowych znajdować się będą dwa otwory drzwiowe o wymiarach 90 cm (krótsza ściana) i 110 cm (dłuższa ściana),
- odświeżenie powłoki malarskiej,
- rozbiórka istniejącej podłogi i montaż wykładziny antypoślizgowej,
- wymiana instalacji elektrycznej w zakresie oświetlenia,
- w ramach wykonanych robót remontowych pomieszczenie zostanie powiększone do wymiarów 3,80 m x 3,50 m x 2,96 m (dł. x szer. x wys.).

Pomieszczenie nr 1.8.:

- w istniejącej dotychczas łazience o wymiarach 2,50 m x 1,30 m x 2,48 m (dł. x szer. x wys.) rozebranie ściany działowej i ułożenie nowych płytek na ścianach,
- rozebranie posadzki z płytek,
- poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie działowej o wymiarach 70 cm poprzez poszerzenie otworu drzwiowego do 90 cm oraz montaż nowej ościeżnicy i drzwi wejściowych do łazienki – bez naruszenia nadproży, belka bez zmian,
- montaż na ścianach oraz posadzce nowych płytek,
- montaż uchwytów dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- montaż nowej armatury łazienkowej w postaci umywalki oraz sedesu.

Roboty remontowe zostaną wykonane przez wyspecjalizowaną firmę.